Asphalt anarbeiten
Leuchte, Bestand
Bodenauffüllung
Rundbord, Beton, Ü = 8 cm
Absenker, Beton
Rundbord, Beton, Ü = 2 cm
Betonsteinpflaster 10/20/10, gelb
Straßenablauf 20/50, kurz
Asphaltbeton AC 11 DN mit Bitumen 50/70
Wassergebundene Decke
Pflaster anarbeiten

Feuerwehrzufahrt
Pankower Straße
"Pankower Eck"
1. BA, TBA Stadt Schwerin
2. BA, TBA Stadt Schwerin
Auf-pflasterung siehe Details 5.12 / 5.13
Magdeburger Straße
Feuerwehrzufahrt
Aufpflasterung, Bestand
Sparkasse
WERBETAFEL
Schacht
Kollektor
Rampe

Telefonzelle, Bestand
Tiefbord, Beton
Pflanzung, Bestand
Tiefbord
Kollektor, Bestand
Hofablauf 30/30

Rasenfugenpflaster 20/20/8, grau
Bodendecker
Betonpflaster 20/30/8, gelb
Rundbord, Beton, Ü = 2 cm
Absenker, Beton
Tiefbord, Beton
Betonpflaster 10/20/10, gelb
Betonsteinpflaster 10/20/10, anthrazit als 3-Zeiler
Straßenablauf 30/50, kurz
Absenker, Beton
Rasen
Kleidercontainer, Bestand
Litfaßsäule, Bestand
Betonpflaster 20/30/8, gelb
Rasenbord
Beton, Bestand
Kollektor, Bestand
Betonpflaster 20/10/10, gelb
Straßenablauf 30/50
Gossenstein 16/16/16, Beton 2-reihig
Absenker, Beton

Asphaltbeton AC 11 DN mit Bitumen 50/70
Rundbord, Beton, Ü = 8 cm
Tiefbord, Beton
Betonsteinpflaster 10/20/10, grau
Betonpflaster 20/30/8, gelb
Baum, neu
Bodendecker
Betonsteinpflaster 10/20/8, anthrazit als Blindenleitstreifen, 6-Zeiler
Betonsteinpflaster 20/30/8, gelb
Mastleuchte LPH 5,0 m
Absenker, Beton
Rundbord, Beton, Ü= 2 cm
Hochbord, Bestand
Betonpflaster 20/30, gelb
Betonsteinpflaster, anthrazit, 10/20/8 als 6-Zeiler
Rundbord, Beton, Ü = 8 cm
Mastleuchte LPH 5,0 m
Hochbord, Bestand

000.000 + 0
325
0 + 009.400
326
0 + 014.600
323
0 + 027.800
332
0 + 040.500
0 + 042.600
0 + 046.000
0 + 048.100
0 + 057.750
0 + 073.500
0 + 079.000
0 + 089.200
0 + 093.400
0 + 101.400
0 + 120.000

319
321
322
336

Änderung	Datum
Stellplätze angepasst	21.05.2012
Zufahrt Penny angepasst	21.05.2012
Pflanzfläche ergänzt	02.05.2012
Behindertenleitsysteme ergänzt	13.04.2012
Flächen angepasst	20.03.2012

Auftraggeber

Landeshauptstadt Schwerin

vertr. durch

EGS
Entwicklungsgesellschaft mbH
Bertha-von-Suttner-Str. 5
19061 Schwerin

Vorhaben

Grünverbindung Berliner Platz - Plater Straße, Schwerin

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Planinhalt

Lageplan
TBA Magdeburger Straße

Maßstab

1:200

Planverfasser

BENDFELDT • HERRMANN • FRANKE
LandschaftsArchitekten BDLA
Platz der Jugend 14 19053 Schwerin
Fon 0385/ 73 42 64 Fax 0385/ 73 42 65

Bearbeiter
Fr/ Neu/Wu

Plan-Nr.
271961/5.0.3

Datum
08.03.2011

Freigabe